

# SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES  
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO  
CONTRIBUYENTE

NIT. 1209501-K

Serie: B

Nº 000024

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 8   | 2013 |

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 1, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

| CANT.           | DESCRIPCION  | VALOR    |
|-----------------|--|----------|
| ✓               | Honorarios por Servicios Técnico prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de agosto/2013. Según contrato Administrativo No 367/2013, y Acuerdo ministerial No 58-2013. | 5,500.00 |
|                 | <i>[Signature]</i><br>Contabilidad   |          |
|                 | Son Cinco Mil Quinientos   |          |
| TOTAL EN LETRAS | Quefeales Exactos -  |          |

"Imprenta Mirpa" NIT 2400465-0 Tel. 79248364

Res. No 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50  
ORIGINAL - Cliente DUPLICADO - Contabilidad

TOTAL Q.

5500.00

Doctora:  
Rosa María Chan Guzmán  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de agosto del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000024.

**Actividades Realizadas:**

1. Se realizó limpieza al norte del muro interno que se observa en la esquina Sur-oeste, fachada Oeste del edificio 5D-105.
2. Asesoría y supervisión en la corrida de niveles de pisos de los cuerpo del edificio, encontrados en la facha frontal (Este), extremo Sur del lateral de la escalinata central del edificio 5D-105.
3. Asesoría y Supervisión en las excavaciones realizadas en el Lateral Norte, del edificio 5D-105. Con el objeto de encontrar el piso de plaza, así como también el segundo cuerpo y su piso.
4. Asesoría y y supervisión en las ecavaciones realizadas en la fachada frontal, extremo Sur del edificio 5D-105. Con el objeto de localizar el lateral sur de las gradas centrales , así como también la cantidad de cuerpos y pisos que conforman el edificio 5D-105.
5. Apoyo y supervisión en el traslado de herramientas de las bodegas de la Plaza de los Siete Templos, donadas por la Cooperación Española.
6. Apoyo técnico en el traslado de agua del área de agua y luz hacia el tinaco en el edificio 5D-105,
7. Monitoreo en el registro gráfico del edificio 5D-105.

### Resultados Obtenidos:

1. Se realizó la excavación de 3 metros cuadrados en la esquina Sur-Oeste fachada Oeste del basamento, en donde se extrajeron 0.45 metros cúbicos de tierra con piedra escombrada. No encontrándose evidencia de otro muro en la esquina sur-oeste fachado Oeste del basamento del edificio 5D-105.
2. Se corrieron tres niveles del lado frontal del edificio hacia la fachada Posterior (Oeste) del edificio 5D-105; Se corrieron dos niveles de la esquina Sur-Oeste, fachada Oeste, hacia la esquina Nor-Oeste, fachada Oeste del edificio 5D-105. Esto con el objeto de ir definiendo los cuerpos de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105, en su fachada Oeste.
3. En el Lateral Norte se realizó una trinchera de 6.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho, excavada en tres tramos de 2.00 metros de largo cada uno, siendo el pozo matriz No.26, de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho, seguido por las extensiones 1, y 2 con las medidas iguales al del primer pozo.  
En el pozo No.26, fue en donde se localizó el piso de plaza a la profundidad de 1.10 metros. Para llegar al Nivel de piso se excavaron 2.00 metros cuadrados y se extrajeron 1.60 metros cúbicos de tierra con piedra de diferentes tamaños.  
Pozo No.26 Extensión No.1, Se localizó el Muro del primer cuerpo de la plataforma de sustentación en su fachada Norte, mostrando dos hiladas de piedra, en donde la segunda hilada se encuentra salida hacia adelante por causa de las raíces de los arboles que se encuentran sobre el edificio 5D-105. Se excavaron dos metros cuadrados y se extrajeron 2.20 metros de tierra caliza con piedras escombradas.  
Pozo No 26 Extensión No.2; Se continua excavando con el objeto de buscar el piso del primer cuerpo y el arranque del muro del segundo cuerpo. En esta excavación no se encontró evidencia del piso del primero cuerpo, tampoco se encontró evidencia del muro del segundo cuerpo ya que por las raíces de los árboles colapsaron. Se excavó un área de 2.00 metros, en donde se extrajeron 1.60 metros cúbicos de tierra con piedras escombradas.
4. En la Fachada Frontal (Este), extremo Sur del edificio se realizó una trinchera de 10.50 metros de largo por 1.00 metro de ancho, excavada en secciones, llamadas extensiones, en donde se trazó una de 1.50 metros; tres de 2.00 metros y una de 3.50 metros por 1.00 metro de ancho todas. En donde se definieron los siguientes rasgos arquitectónico:

En el primer pozo No.23 Extensión No.1, se localizó el piso de Plaza a la profundidad de 0.80 metros respecto a la superficie del terreno se localizó el piso de plaza. Excavando 1.50 metros cuadrados, y se extrajeron 1.20 metros de tierra caliza con piedra escombrada.

Pozo No. 23 extensión No.2, Se excavó un pozo de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho, en donde localizamos el muro del primer cuerpo del edificio, que se encuentra con solamente 4 hiladas de piedra, en mal estado de conservación y las piedras de la parte superior se encuentran dislocadas, el muro presenta una altura de 1.94 metros. Se localizó el lateral Sur de la escalinata central del edificio. Se excavaron 2.00 metros cuadrados y se sacaron 0.80 metros de tierra producto de la excavación.

Pozo No. 23 Extensión 3; Esta extensión se trazó de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho, se localizó el piso y el núcleo del segundo cuerpo con una altura de 1.20 metros, no encontrándose piedras de muro.

Pozo No.23, extensión 4; esta extensión de 2.00 metros de largo por 1.00 metro de ancho, Se localizó el piso y el muro del tercer cuerpo que presenta una altura de 2.17 metros respecto al piso del segundo cuerpo con el piso del tercer cuerpo. Se extrajeron 2.00 metros cúbicos de tierra escombrada.

Pozo No. 23 Extensión No. 5; se trazo de 3.50 metros de largo por 1.00 metro de ancho. Se localizó el piso del segundo cuerpo el muro del tercer cuerpo con una altura de 2.17 metros. En este pozo se extrajeron 6.9 metros cúbicos de tierra caliza con piedras escombradas,

En estas excavaciones se encontró material arqueológico como: Cerámica, Lítica, figurillas, fragmentos de manos de moler.

5. Traslado de Herramientas de las bodegas de la Plaza de los Siete Templos hacia las bodegas de la Plaza Oeste. Esta actividad fue durante tres días.
6. Traslado de 20 toneles con capacidad de 64 galones de agua del área de agua y luz hacia el edificio 5D-105, se realizó sin ningún problema.
7. Supervisión en la elaboración de los registros gráfico de las excavaciones realizadas en la fachada Norte y fachada Este, extremo sur del edificio 5D-105.

**NOTA:**

- Las actividades arriba mencionadas fueron asignadas por el Asesor de la Unidad Técnica, Parque Nacional Tikal, Lic. Oswaldo Gómez con la autorización de la Sub- Administradora, Licda Mónica Pellicer, según oficio UT-PANAT-2013-058/og, del 31 de enero del


2013. En donde me indica que me traslade de puesto de trabajo del CCIT, a la Unidad de Arqueología.

- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances del mes de junio del presente año, que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.



BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.

Marco Idro Castellanos Rinelo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural