

SERVICIOS PROFESIONALES

BALDIZON

FREDY ANTONIO RAMIREZ BALDIZON
BARRIO LA ERMITA SAN BENITO, PETEN.

FACTURAS SERIE A


NIT: 2846665-9

Nº 0000110

DIA	MES	AÑO
31	10	2013

Señor: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 Av. 11-11, Zona 1
 NIT: 337851-9

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispanicos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de octubre del año 2013, según Contrato Administrativo No. 1163-2013 y Acuerdo Ministerial No. 167-2013.	7,500.00
	CANCELADO 	
Total en Letras: Siete mil quinientos exactos.		

Imprenta y Variedades Katty Nit.: 1801292-2
 Según Res. 2013-5-247540-522 de fecha 04/03/2013
 Serie A del 101 al 150

TOTAL Q. 7,500.00
 ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Contabilidad

Guatemala, 31 de octubre del 2013

Informe: 09-2013

Licenciada
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 1163-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número, 167-2013** correspondiente al mes de Octubre del año 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "A" y correlativo 0000110**.

Actividades Realizadas:

1. Investigación arqueológica y liberación de escombros en la fachada oeste del nicho o recinto que se encuentra en la entrada del saqueo oeste del edificio C-9 del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
2. Investigaciones arqueológicas y liberación de rellenos en la esquina Noroeste la escalinata Oeste de la estructura C-9, Sub. 1 que se encuentra en el túnel de saqueo del edificio C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal.
3. Investigación arqueológica y liberación de escombros en el lateral Norte de la escalinata Oeste del primer cuerpo de la estructura C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
4. Investigaciones arqueológica y liberación de escombros en el lateral Sur de escalinata del primer cuerpo del edificio C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
5. Investigación arqueológica y liberación de escombros en el lateral Norte del Pórtico que se encuentra en la segunda terraza del sector oeste de la estructura C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal

6. Investigación arqueológica y liberación de escombros en sector oeste del Pórtico que se encuentra en la segunda terraza del sector oeste de la estructura C-9, del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
7. Investigación arqueológica y liberación de escombros en el sector Noreste de la terraza del cuarto nivel del edificio B-15 de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
8. Investigación arqueológica y liberación de escombros en la terraza del tercer nivel del edificio B-15 de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
9. Investigación arqueológica y liberación de escombros en el recinto 1 del edificio A-7, de la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
10. Investigación arqueológica por medio de un pozo de sondeo estratigráfico realizado en la terraza del cuarto nivel del edificio B-15, de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal
11. Investigación arqueológica por medio de un pozo de sondeo estratigráfico realizado en la terraza del tercer nivel del edificio B-15, de la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal

Resultados Obtenidos:


1. Se realizó una liberación de 5.77 metros cuadrado en la entrada al túnel de saqueo del sector Oeste del edificio C-9 del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal. En esta oportunidad se localizó la esquina noroeste del nicho o recinto en donde rematan los escalones de la escalinata del edificio. Asociado a la escalinata y al nicho se localizó un fragmento de la estela 47 a nivel del piso de la banqueta.




2. Se hizo una investigación de 2.50 metros lineales de túnel en la esquina Noroeste en la base del primer escalón de la estructura C-9 sub 1. En esta oportunidad se documentó la contrahuella de la primera escalinata y un monumento sin inscripciones de 1.84 metros de alto, 89 centímetros de ancho y de 59 centímetros de grosor, que limita el lateral Norte de la escalinata de dicha estructura.



3. Se hizo una liberación de 10 metros cuadrados de escombros en el lateral Norte de la escalinata del primer cuerpo del edificio C-9. En este sector se siguió el muro en talud con sillares de piedras tallada con zócalo, hasta el lateral Norte de la escalinata. De dicho lateral solamente se encontraron los sillares de piedras talladas con cuñas en regular de conservación sobre el piso de la terraza.



4. Se realizó una liberación de 10.00 metros cuadrados de escombros en el lateral Sur de la escalinata de la estructura C-9. En este sector se localizó un muro en talud con piedras talladas con cuñas que se intercepta con el muro en talud del primer cuerpo de la estructura. Dicho muro se encuentra en regular estado de conservación hasta una altura de 1.20 metros desde el piso del patio.




5. Se retiraron 4.90 metros cuadrados de escombros en el lateral Norte del Pórtico de la segunda terraza del sector oeste de la estructura C-9. En esta unidad se localizaron tres escalones más que promedian 1.16 metros de huella y de 30 centímetros promedio de contrahuella, que rematan en un muro de sillares de piedras pequeñas que corresponden al lateral Norte del Pórtico. De dicho muro solo se pueden apreciar las dos primeras hiladas de piedras pequeñas talladas en bloques con cuñas.




6. En esta unidad se hizo una liberación de 4 metros cuadrados de escombros en donde se localizaron 2 escalones, que juegan con los dos primeros escalones del lateral Norte y Sur del Pórtico de la segunda terraza del edificio C-9




7. En esta unidad se realizaron 11.16 metros cuadrados de liberación de escombros en donde se localizó un muro de 5 metros de largo de la primera hilada del un muro que podría ser parte del antepenúltimo cuerpo del basamento escalonado que soporta las edificaciones del quinto nivel del edificio B-15



8. En esta unidad se liberaron 8.50 metros de escombros en la terraza del tercer nivel, sector noreste para identificar características arquitectónicas del edificio. En esta operación se localizó un muro de sillares de piedras pequeñas talladas en bloques con cuñas en el sector Norte de la unidad, que podría ser parte de un edificio mutilado previa construcción de los recintos más tardíos. Además hacia el Oeste de la unidad se localizó otro muro en talud de 40 centímetros de alto sobre el piso de la terraza que pertenece al primer cuerpo escalonado que sustenta las estructuras del quinto nivel.



9. En esta unidad se terminó de liberar parte del escombros que se encontraba en la pared interior Norte sobre la banca del recinto. Encontrándose parte de un tabique adosado a la pared interior Norte, que seguramente formaba un vano sobre la banca del recinto 1




10. Se realizó un pozo de sondeo estratigráfico sobre la terraza del cuarto nivel del edificio B-15, Dicha unidad fue realizada de 1.50 metros de largo y de 1 metro de ancho, con una profundidad de 1.20 metros, encontrándose únicamente un relleno de piedras pequeñas, medianas y grandes con tierra gris fina y suelta.



11. Se realizó un pozo de sondeo estratigráfico sobre la terraza del tercer nivel del edificio B-15, Dicha unidad fue realizada de 1.20 metros de largo y de 1.30 metros de ancho, con una profundidad de 70 centímetros, encontrándose únicamente un relleno de piedras pequeñas, medianas y grandes con tierra gris fina y suelta.




Fredy Antonio Ramírez-Baldizón


Fredy Antonio Ramírez-Baldizón
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN