

Parque Nacional Tikal, 30 de abril del 2015.
Informe No. 04-2015

Arquitecto:
Juan Pablo Rosales Tinoco
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Arquitecto Rosado:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 60-2015**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 18-2015**, correspondiente al mes de abril del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000048.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría y supervisión en la extracción de pedrín de diferente tamaño, para los trabajos de restauración de la terraza que cubre las cámaras No.20, 19 y 16, del edificio 5E-58, grupo "G".
2. Asesoría y supervisión en la extracción de tierra caliza para la elaboración de mezcla que se utilizará en el trabajo de restauración en el edificio No. 5E-58, grupo "G".
3. Se coordinó con el encargado de transportes para el traslado de tierra caliza, del banco de tierra, que se ubica a 500m. hacia el Nor-oeste de la Administración del Parque Tikal, hacia el área de trabajo del grupo "G".
4. Construcción de una galera en la tierrera para proteger la tierra que se extrae y se junta en el espacio que cubre la galera.
5. Apoyo a la Unidad Técnica en realizar el peritaje en conjunto con el Lic. Ervin Roberto Méndez Baquiche, del Ministerio Público de San Benito Petén. Al caserío San Pedrom San José, Petén, con el objeto de verificar un montículo que fue partido por una constructora de pavimento de calles en dicho lugar.
6. Asesoría en el inicio de la restauración en la terraza que cubre las cámaras No. 19, 20, 16, extremo Nor-Este del edificio 5E-58, grupo "G". Los trabajos se comienzan con el levantado del piso en mal estado, que cubre la terraza en el extremo Nor-Este del edificio 5E-58, grupo "G".

7. Asesoría y Supervisión en el lavado del piedrín que servirá para la elaboración del concreto para la fundición del piso en la terraza en el edificio 5E-58, grupo "G".
8. Asesoría en la elaboración de concreto calizo que servirá para los trabajos de restauración del grupo "G".
9. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento en el deshiervo de los edificios en el grupo "G".

Resultados Obtenidos:

1. Extracción de 2.00m de piedrín de 1" pulgada , 2.00m. de piedrín de ½" pulgada; 2.00m. de Piedrín de ¼" de pulgada. Que servirá para la elaboración de la mezcla para la fundición de la terraza en el extremo Nor-Este del edificio 5E-58, grupo "G".
2. Extracción de 6.00m. cúbicos de tierra caliza, que servirá para la elaboración de mezcla, en los trabajos de restauración del edificio 5E-58, grupo "G".
3. Se trasladarán 6.00m. cúbicos de tierra caliza, de el banco de tierra que se ubica a 500m. hacia el Nor.Oeste del edificio de la actual administración, hacia el edificio 5E-58, grupo "G".
4. Se construyó una galera de madera roiza y lámina de 10m. de largo por 4.00m de ancho en donde se utilizaron 8 orcones de 4.00m, 4 vigas de 10.00m; 30 costaneras de 6.00m; 15 reglas de 12.00m. 34 laminas de 12".
5. Elaboración y entrega del informe del peritaje realizado en conjunto con el Ministerio Público del distrito de San Benito, Petén. En el Caserío San Pedro, San José Petén.
6. Se pico y se levantón el piso en mal estado de conservación de la terraza en su extremo Nor-Este del edificio 5E-58, grupo "G". Abarcando un área de 45 metros cuadrados por 0.10m. de grueso.
7. Se lavaron 6.00 metros cúbicos de piedrín de los tamaños siguientes: 1", ½, ¼", y fino, utilizando 4 toneles de agua. Piedrín que servirá en la elaboración de mezcla concreto para los trabajos de restauración del piso de la terraza en su extremo No-Este del edificio 5E-58, grupo "G".
8. Elaboración de mezcla utilizando 30 carretadas de tierra 30 carretada de lejía de cal, 10 carretada de pidrín de 1"; 8 carretada de pidrín ½"; 8

carretadas de piedrín de ¼"; 8 carretadas de Piedrín de 1/8". Mezclando con 4 toneles de agua. Que sirvió para la fundición del piso de la terraza en el extremo Nor-Este y que cubre las cámara No. 19, 20 y 16 del edificio 5E-58, grupo "G".

9. Apoyo a la Unidad de Mantrenimiento en el deshierve de los edificios 5E-58 completo; 5E-57, completo; 5E-90, del grupo "G". Se barrió un área de 600.00 metros cuadrados en el grupo "G".


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.



Lic. Jorge Enrique Chocón Irujo
Administrador a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Histórico