

Guatemala, 31 de agosto del 2018.

Informe: 8-2018.

Licenciada:  
Gladys Elizabeth Palala Gálvez  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada licenciada:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 568-2018, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 8-2018**, correspondiente al mes de **agosto del año 2018** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y correlativo 000029**.

**Actividades Realizadas:**

1. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el vano 1 o sector Este, del recinto 1 del edificio A-2, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
2. Asesoría en los trabajos de liberación de escombros e investigaciones arqueológicas en el vano 2 o central del edificio A-2, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
3. Asesoría en los trabajos de excavación e investigaciones arqueológicas y liberación de escombros en el vano 3 del edificio A-2, de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa'aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.

4. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológica en el interior de la plataforma<sup>10</sup>, de plaza central de la acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal en el municipio de Melchor de Mencos, Petén.
5. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas en el sector de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Oeste, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
6. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas en el sector de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Central, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
7. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas en el sector de la moldura Sur del lateral Sur de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Central de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Central, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
8. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas en el sector del lateral Norte de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Central de la escalinata de la fachada Este de la acrópolis Central, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
9. Asesoría en los trabajos de investigaciones arqueológicas en el sector de la fachada Sur del palacio Urraca, Sub estructura que encuentra en el túnel de saqueo de la fachada Sur del edificio B-15, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
10. Asesoría en los trabajos de tapado y destapado de túnel de saqueo de la fachada Sur del edificio B-15, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
11. Asesoría en los trabajos de relleno de pozos de sondeo en el patio Central de la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.
12. Asesoría y apoyo en los trabajos de restauración del edificio B-18, del sitio arqueológico Naranjo Sa´aal.



## Resultados Obtenidos:

1. Se finalizaron las investigaciones arqueológicas en el edificio A-2, En esta oportunidad se finalizó la investigación en el recinto Este o número 1 de edificio A-2. En esta ocasión se realizó un pozo de sondeo estratigráfico en el sector del piso del interior del recinto, en donde se localizó un piso de construcción anterior y rellenos de contexto más temprano. En total la unidad alcanzó los cuatro metros de profundidad.



2. Se finalizaron las excavaciones arqueológicas en el edificio A-2, En esta oportunidad se finalizó la liberación de escombros en el recinto Central o número 2 de edificio A-2. En esta ocasión se liberó el muro interior Norte y el muro interior Sur, los cuales se encuentran en buen estado de conservación con sillares de piedras talladas en bloques de distintos tamaños con argamasa y cuñas. Los muros alcanzan una altura desde 1.35 metros en sector interior Norte y hasta 2.90 metros en el sector interior Sur. En total se liberaron 9.30 metros de muros de sillares del interior del recinto.



3. Se finalizaron las excavaciones arqueológicas en el edificio A-2, En esta oportunidad se finalizó la investigación por medio de pozo de sondeo estratigráfico en el recinto Oeste o número 3 de edificio A-2, En esta ocasión se realizó un pozo en el sector central del vano que alcanzó los 3.66 metros de profundidad desde el piso interior del recinto hasta la roca madre o caliza, en donde se documentaron solamente rellenos de nivelación desde la caliza hasta la superficie.



4. Se continuaron las excavaciones arqueológicas en el interior del muro de la plataforma 10, que se encuentra en el patio central de la Acrópolis Oeste En

esta ocasión se documentó un basamento con cuatro escalinatas y un piso tipo rampa que se orienta hacia el sur. En esta oportunidad se hizo una liberación de arquitectura de 18.18 metros cuadrados. Al parecer si se trata de un basamento o una sub estructura preclásica, Esta escalinata es de forma logia remetida de 4.70 metros de ancho, con muros laterales en los extremos Este y Oeste.



5. Se finalizaron las investigaciones arqueológicas en el sector central de la escalinata Este que sirve de acceso a la acrópolis Oeste. En esta ocasión se han liberado 6.30 metros cuadrados del relleno interior de la escalinata. En esta unidad se ha encontrado la roca madre o caliza, con rellenos de piedras de distintos tamaños de caliza reutilizada con tierra negra.



6. Se continuaron las investigaciones arqueológicas en el sector central de la escalinata Este que sirve de acceso a la acrópolis Central. En esta unidad solo se ha documentado una escalinata como sub estructura que se encuentra muy cerca de la escalinata del último estadio constructivo. En el interior solo se ha encontrado un relleno de tierra gris con piedras de distintos tamaños. En esta unidad se han realizado 6.60 metros cuadrados de excavación.



7. Se continuaron las investigaciones arqueológicas en el sector de la moldura Sur del lateral Sur de la escalinata Este que sirve de acceso a la acrópolis Central. En esta unidad solo se han documentado sillares de piedras de forma rectangular de distintos tamaños con cuñas, las cuales se encuentran en regular estado de conservación desde el piso de plaza hacia arriba de 1.20 metros promedio.





8. Se continuaron las investigaciones arqueológicas en el sector del lateral Norte de la escalinata Este que sirve de acceso a la acrópolis Central. En esta oportunidad se documentó un muro que no juega con la última construcción de la escalinata. El muro se encuentra asociado a la penúltima versión arquitectónica de la escalinata.



9. Se continuaron las investigaciones arqueológicas las excavaciones de investigaciones arqueológicas en la fachada Sur del edificio Urraca. En esta ocasión de documento un muro ataludado que corre de Este a Oeste sobre un piso estucado en buen estado de conservación. Dicho muro está asociado al palacio Urraca como una remodelación más tardía.



10. Se hizo un tapado de 7 metros lineales con piedras de distintos tamaños en la entrada al túnel de saqueo de la fachada Sur del edificio B-15, esto con la finalidad de evitar actividades ilícitas de saqueadores.



11. Se rellenaron 8 metros cúbicos con piedras de distintos tamaños y tierra las unidades de pozos de sondeo que ya están documentas por medio de dibujos y fotografías. Dichas unidades de investigación se encuentran en el patio central de la acrópolis Oeste.



12. Se realizaron actividades apoyo en los trabajos de restauración que se realiza en la fachada Norte del edificio B-18, específicamente en el sector de la esquina Noreste del cuarto y quinto cuerpo, en donde se recuperaron materiales culturales asociados a los rellenos de mampostería del edificio.



  
Fredy Antonio Ramírez Baldizón

  
Vo. Bo.

**Lic. Edin Hernández Payes**  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate de  
Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGPCN